19 avril 2019

GT SSYf

Windows, DOME M,

09h30 – 12h30

Sommaire

1. Actualités générales et planning
2. Points Tests sur évolution AO FCR J-2
3. Feuille de route aFRR : Appel à contributions
4. Guide de dépôts des offres

Actualités générales

Actualités générales

- **Go Live Programme Quintuplet avec Topase : envisagé 14/05**

COOPÉRATIONS RÉGIONALES DE CONTRACTUALISATION DE RÉSERVES

UNE POSSIBILITÉ OUVERTE PAR LES RÈGLEMENTS

LES GRT POURRONT À LEUR INITIATIVE METTRE EN PLACE DES COOPÉRATIONS RÉGIONALES DE CONTRACTUALISATION DE RÉSERVES (AFRR, MFRR, RR)

Echange de capacités d'équilibrage

Partage de réserves

Ces coopérations régionales permettront de :

- ✓ Renforcer la concurrence à l'échelle européenne ;
- ✓ Augmenter les opportunités de valorisation de la capacité d'équilibrage ;
- ✓ Harmoniser les modalités et mutualiser la contractualisation amont des réserves.

Sujet plus prospectif

Afin notamment de favoriser l'émergence de coopérations régionales, et dans le cadre de l'article 25.2 du règlement EBGL, **les GRT feront en 2019 une proposition de produit standard de capacité d'équilibrage**.

Ce produit standard d'équilibrage constituera un vecteur du développement des coopérations régionales de contractualisation de réserves.


Légende :
Période de consultation
Saisine des régulateurs

	2019											
	T1			T2			T3			T4		
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Produit standard de capacité Article 25					Consultation							

02

Calendrier de la concertation

Calendrier prévisionnel des règles SSY





03

Organisation des tests pour la préparation AO FCR J-2

AO FCR J-2 : Organisation des tests

Création des comptes :

Les acteurs doivent demander au prestataire 4nes avant le 26 avril, la création de compte de tests en envoyant un email : **regelleistung@4nes.com a**vec en objet « Registration FCR Test »

Timing des tests : du 06/05 au 17/05

- Juste le bidding la première semaine
- Tests de bout en bout la 2nde semaine avec fichiers de résultat

(voir slide suivant pour les dates)

Lancement premières enchères

- Première GOT 17/06
- Première GCT 27/06 pour livraison 1er Juillet

AO FCR J-2 : Organisation des tests

Gate opening for all the tests will be on the 06.05.2019.

Gate Closure	Delivery	Possible tests				
		User Interface	Bid files	Results	WebAPI	IP bid converter
Mon 06.05.2019	Wed 08.05.2019	x	x		x	x
Thu 09.05.2019	Sat 11.05.2019	x	x		x	x
Mon 13.05.2019	Wed 15.05.2019	x	x		x	x
Wed 15.05.2019	Fri 17.05.2019	x	x	x	x	x
Thu 16.05.2019	Sat 18.05.2019	x	x	x	x	x
Fri 17.05.2019	Sat 19.05.2019		IP only	IP only		IP only

The last test is for users of regelleistung.net only (for details see chapters 3.3.5 and 4.2.4).



04

Contractualisation des capacités aFRR

Feuille de route aFRR

Vers un produit d'énergie d'aFRR activable en 5 min

D'ici 2025, toutes les entités de réserves fournissant de la **réserve secondaire (aFRR) devront respecter un délai de mobilisation (DMO) de 5min** (cadre de mise en œuvre d'aFRR – article 21)

Dans le cadre de la mise en place du **projet PICASSO** (partage des offres d'énergie d'équilibrage d'aFRR) en France, le programme de travail se décompose en deux phase :

- **Anticiper dès 2020** la cible souhaitée pour le passage des entités en DMO 5min
  - ✓ Accepter la cohabitation de produits 5min sans pente rapide et 6min40 avec pente rapide, en exploitation ;
  - ✓ Accepter la levée de la pente rapide en exploitation avec un passage en DMO 5min pour les entités ;
  - ✓ Initier la re-certification en DMO 5min des entités, dès 2020 pour avoir des produits disponibles mi 2021, et en mutualisant les questions de dissymétrie
- **Cible : finaliser pour mi-2021** le remplacement de l'outil de conduite nécessaire à l'activation au merit order (passage du prorata au merit order)

La phase de tests serait au 2nd semestre 2020.

La date exacte ainsi que les modalités de test seront précisées ultérieurement.

Feuille de route aFRR

Evolution de la contractualisation de la capacité d'aFRR

Dimensionnement de la réserve d'aFRR

Le besoin d'aFRR (hausse et baisse) de RTE sera réévalué suite au REX avec la plateforme TERRE :

- Une concertation sur une phase d'expérimentation pour la ré-allocation des volumes d'aFRR;
- Une proposition de refondre la méthode de dimensionnement des réserves (aFRR), qui sera concertée.

Les possibilités d'une contractualisation amont différente de la prescription

Les volumes prescrits sont actuellement déterminés sur les **volumes des capacités constructives**, payés à un **prix régulé**


Avant l'été 2019,
un appel à contribution sera lancé pour évaluer le besoin d'évolution de la contractualisation

1 **Maintien de la prescription** basée sur les volumes certifiés (5min et 6min40) à un prix régulé

2 **Evolution vers un appel d'offre journalier H/B** dont les modalités sont à définir (types d'offres, granularité, timing, produits).

Feuille de route aFRR

Vers un produit d'aFRR avec activation au merit order en DMO 5 min en 2025





05

Gestion des offres d’aFRR

Merci de votre participation